

Rand Ép Tech Team Kft  
1083 Budapest Práter u 59  
Telephely: 8258 Badacsony Hrsz 2555  
web cím:randeptech-epites.hu  
tel:+36709467069

## ÁRAJÁNLAT

**Készítette: Bukovics János**

**Rand Ép Tech Team Kft Tulajdonosa**

**Készült: Gyurka Miklósné Polgármester**

**Hegymagas Polgármesteri Hivatal Részére**

**Tárgy: Új Kerítés Építése Temetőbe**

8265 Hegymagas, Táncsics utca 2hrsz

Az építtető által támasztott mennyiségi és minőségi elvárások a következők:

- A lakóingatlan felé a sövényt szüntessük meg.
- A lakóingatlanok felé tömör takarást kell kialakítani.
- A meglévő bejáratoakat használjuk és újítsuk fel a kapukat.
- A ravatalozó mellett kerüljön bezárásra.
- A kerítés kapuja közterület kifelé nem nyílhat.
- Gépjármű bejárati kapu építése.

**Munkafolyamat:** Régi kerítés betonoszlop kiszedése, lakóingatlan felőli sövény teljes kiszedése gyökerestől, törmelék teljes földből eltávolítása, konténerbe való rakása elszállítása. Kerítés építése, lakóház felőli területre trapézlemezes kerítés építése, gépjármű bejárati kapu és utca front felőli betétes kerítés építése műszaki leírás szerint.

Anyag

Munkadíj

Összesen

Régi kerítés betonoszlop kiszedése, lakóingatlan felőli sövény teljes kiszedése gyökerestől, törmelék teljes földből eltávolítása, konténerbe rakása elszállítása:

5db konténer

280.000.-Ft

480.000.-Ft

760.000.-Ft

Rand Ép Tech Team Kft  
1083 Budapest Práter u 59  
Telephely: 8258 Badacsony Hrsz 2555  
web cím:randeptech-epites.hu  
tel:+36709467069

Anyag	Munkadíj	Összesen:
Trapézlemez kerítés: A lakóépületek felé: 70m hosszon tömör acél szerkezetre csavarozott trapézlemez kerítés elhelyezése: Oszlopok: Típus vasbeton oszlopok 240cm magasak 60cm mélyen a talajba bebetonozva. A trapézlemez kerítés előtt acél oszlopokat kell bebetonozni 60x40x3 mm zártszelvény föld felett 190cm magasságban. Az oszlopokat 3 helyen vízszintesen össze kell kötni zártszelvényvel, helyszínen hegesztve. Erre kell a trapézlemez erősíteni. A trapézlemez alsó felületét rozsdásodás ellen felületkezeléssel kell ellátni:		
667.500.-Ft	275.000.-Ft	942.500.-Ft
Drótfonat: Horganyzott drótfonatott 150 cm magassággal, három helyen vezérdróttal megerősítve elhelyezése.		
450.000.-Ft	325.000.-Ft	775.000.-Ft
Gépjármű bejárat kapu készítése zártszelvényből:		
270.000.-Ft	60.000.-Ft	330.000.-Ft
Utcafronti kerítés építése betétes kerítés elemekkel:		
480.000.-Ft	270.000.-Ft	750.000.-Ft
Anyag+Munkadíj összesen:3.557.500.-Ft		
Áfa/27%/:	960.525.-Ft	
Összesen:	4.518.025.-Ft	

Építés során használt anyagok és szerkezetek korszerű anyagok és szerkezetek.

Árajánlatunk tartalmazza az anyag költséget a helyszínre történő leszállítását munkadíjat, szemét elszállítását. A munkaterület tisztán történő átadását.

Cégünk az elvégzett munkára 5év garanciát vállal.

Badacsony, 2021.01.25.

Bukovics János

Tulajdonos

Rand Ép Tech Team Kft  
1083 Budapest Práter u 59  
Telephely: 8258 Badacsony Hrsz 2555  
web cím:randeptech-epites.hu  
tel:+36709467069